

**Cliente:** Bertin S/A**Produto:** Poxcolor ANÁrea Total : 612 m<sup>2</sup> / 352 linear | Cidade: Campo Grande - MS

Executor: Trado Tecnologia em Pisos e Engenharia Ltda

Produtos Aplicados: Poxcolor ARG (rodapé), Adepox F (juntas), Poxcolor Primer, reia AQ50 e Poxcolor AN

**1ª Etapa:** Fresamento do piso utilizando fresadora mecânica com rosetas diamantadas, onde após o fresamento foi retirado todo o pó utilizando aspirador industrial.

**2ª Etapa:** Aplicação do Poxcolor ARG para execução dos rodapés e regularização das bases dos compressores.

**3ª Etapa:** Tratamento de todas as trincas existentes, abrindo as mesmas com serra mármore e preenchendo com o adesivo estrutural Adepox F.

**4ª Etapa:** Aplicação do Poxcolor Primer com a realização da aspersão de areia de quartzo AQ50, para correção de imperfeições do substrato e melhorar a plinicidade, onde o substrato existente apresentava certas deteriorações superficiais.

**5ª Etapa:** Após a cura do Poxcolor Primer, procedeu a retirada do excesso de carga mineral (areia de quartzo AQ50), realizando o polimento da superfície do substrato, através de politriz equipada com pedras abrasivas de grana 36, tornando novamente a necessidade de aspirarmos todo o material presente na superfície, para poder aplicar outra demão do Poxcolor Primer, desta vez sem aspersão de carga mineral.

**6ª Etapa:** Após aproximadamente 14 horas, do término da aplicação do Poxcolor Primer, iniciamos a aplicação do Poxcolor NA, onde houve um dimensionamento da equipe de forma especial, para atender uma produção de 612m<sup>2</sup> em 7 horas sem interrupção, destacando a dificuldade de aplicação devido aos equipamentos já instalados.



Aplicação de primer e carga mineral



Piso do Piso



Piso Finalizado



Aplicação do rodapé